

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Stadt Waltershausen
 Markt 1
 99880 Waltershausen

Tel: 03622-630175 Fax: 03622-63027175
 E-Mail: bauamt@stadt-waltershausen.de
 Internet: www.waltershausen.de

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer: TBR/001/18

Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
 Elektronische Angebotsabgabe ist nicht zugelassen.

d) Art des Auftrags

- Ausführung von Bauleistungen
 Planung und Ausführung von Bauleistungen
 Bauleistungen durch Dritte

e) Ort der Ausführung

Waltershausen Bahnhofsvorplatz

f) Art und Umfang der Leistung

Los 1 Straßenbau, Erschließung, Ausstattung**Titel 1.1 Vorbereitende und baubegleitende Maßnahmen**

- Baustelleneinrichtung
- Verkehrssicherung
- Sonstige Leistungen

Titel 1.2 Park & Ride Anlage

- | | |
|------------------------|--|
| ca. 4 m ³ | Abbruch Mauerwerk, Beton |
| ca. 170 m ³ | Frostschuttschicht herstellen |
| ca. 340 m ² | Betonsteinpflaster herstellen |
| ca. 25 m ² | Blindenleitsysteme |
| ca. 1 St. | Fahrradunterstand + Ladestation für E-Bike |
| ca. 245 m ³ | Bodenaushub Parkstellflächen |
| ca. 85 m | Hochbordsteine liefern + setzen |
| ca. 40 m | Tiefbordsteine liefern + setzen |

Titel 1.3 Buswendeschleife /Bushaltestelle

- | | |
|-------------------------|---|
| ca. 15 m ³ | Abbruch Mauerwerk, Beton |
| ca. 60 m ³ | Bodenaushub Stützwand |
| ca. 12 lfm | Winkelstützelemente liefern und setzen |
| ca. 770 m ³ | Frostschuttschicht herstellen |
| ca. 640 m ² | Betonsteinpflaster herstellen |
| ca. 1400m ² | Asphalttragschicht AC 32 TS herstellen |
| ca. 1400m ² | Asphaltbinderschicht AC 16 BS TS herstellen |
| ca. 1400m ² | Asphaltbetontragschicht AC 11 DN herstellen |
| ca. 160 m | Entwässerungsleitung DN 160-250 PP herstellen |
| ca. 78 m | Kassler Sonderbordsteine |
| ca. 85 m ² | Blindenleitsysteme |
| ca. 1 St. | Fahrgastunterstand |
| ca.1.700 m ³ | Auffüllung für Baugeländeherrichtung |
| ca. 700 m ³ | Bodenaushub |
| ca. 180 m | Hochbordsteine liefern + setzen |
| ca. 70 m | Rundbordsteine liefern + setzen |

- ca. 195 m Tiefbordsteine liefern + setzen
- ca. 140 m³ Bodenaushub Grünflächen
- ca. 250 m³ Auffüllungen Grünflächen
- ca. 50 m³ Oberbodenabtrag
- ca. 90 m³ Oberboden liefern und andecken
- ca. 7 St. Bäume liefern und pflanzen komplett
- ca. 7 St. Fertigstellungspflege
- ca. 800 St. Staudenpflanzen liefern und pflanzen
- ca. 50 St. Beetrosen liefern und pflanzen

Titel 1.4 Anbindepunkt Endhaltepunkt Thüringer Waldbahn

- ca. 25 m² Bit. Befestigungen aufnehmen
- ca. 100 m³ Frostschuttschicht herstellen
- ca. 200 m² Betonsteinpflaster herstellen
- ca. 20 m Blindenleitsysteme
- ca. 150 m³ Bodenaushub
- ca. 20 m Hochbordsteine liefern + setzen
- ca. 50 m Tiefbordsteine liefern + setzen
- ca. 25 m Flachbordsteine liefern + setzen
- ca. 32 St. Blockstufen 50/150x40x15

Titel 1.5 Behindertengerechte Toilettenanlage (Bautechnischer Teil)

- 1 St. Schmutzwasseranschluss
- 1 St. Trinkwasseranschluss
- 1 St. Energieversorgung
- 8 m³ Bodenaushub
- 3 m³ Beton C 25/30 für Fundamentplatte

Titel 1.6 Beleuchtung

- ca. 62 m³ Grabenaushub für Kabelgräben
- ca. 27 m³ Kabelsand liefern und einbauen
- ca. 35 m³ Boden liefern und einbauen
- ca. 12 m unterirdischen Rohrvortrieb
- ca. 5 St. Demontage Mastaufsatzleuchten
- ca. 191 m Kabelverlegung NYCWY 4x 10 mm²
- ca. 5 St. Beleuchtungsmast liefern und setzen Dm 76/146 mm, h= 8 m
- ca. 9 St. Mastansatzleuchten 6200 lm, 48 W
- ca. 23 m² Oberflächenbefestigungen aufnehmen und wiederherstellen

Titel 1.7 Energieversorgung Fahrradladestation

- ca. 9 m³ Grabenaushub für Kabelgräben
- ca. 6 m³ Kabelsand liefern und einbauen
- ca. 3 m³ Boden liefern und einbauen
- ca. 55 m Leerverrohrung DN110
- ca. 55 m Kabelverlegung NYY-O 4x 50 mm²
- ca. 1 St. Zähleranschlusssäule
- ca. 2 St. Anlagenanschluss

Titel 1.8 Energiezuführung Evi Inselsberg für PKW Ladestation

- ca. 16 m³ Grabenaushub für Kabelgräben
- ca. 9 m³ Kabelsand liefern und einbauen
- ca. 7 m³ Boden liefern und einbauen
- ca. 8 m³ Frostschutz liefern und einbauen
- ca. 12 m Leerverrohrung DN 75 bis DN110
- ca. 23 m² Oberflächenbefestigungen aufnehmen und wiederherstellen
- ca. 12 m unterirdischen Rohrvortrieb

Los 2 Behindertengerechte Toilettenanlage

Titel 2.1 Vorbereitende und baubegleitende Maßnahmen

- Baustelleneinrichtung

Titel 2.2 Behindertengerechte Toilettenanlage (Lieferung, Montage)

1 St. vollautomatische behindertengerechte WC-Anlage liefern und montieren
48 Mon. Wartung der WC-Anlage

- g) Erbringen von Planungsleistungen nein ja
Zweck der baulichen Anlage: Gestaltung Bahnhofsvorplatz
Zweck der Bauleistung: ÖPNV Verknüpfungspunkt
- h) Aufteilung in Lose nein
ja, Angebote können abgegeben werden nur für ein Los
 für ein oder mehrere Lose
 für alle Lose
- i) Ausführungsfristen
 Beginn der Ausführung: 03.04.2018
 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen bis: 28.09.2018
 weitere Fristen:
- j) Nebenangebote zugelassen
 nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
 nicht zugelassen
- k) Anforderung der Vergabeunterlagen ab 22.01.2018

Planungsbüro Schumacher, Lohmühlenweg 18a, 99310 Arnstadt
Fax: 03628 / 60 28 21
e-mail: arnstadt@pbs-schumacher.de
- l) Kosten für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform
Höhe der Kosten 80,00€
Zahlungsweise Banküberweisung
Empfänger Planungsbüro Schumacher
IBAN DE13 8206 4228 0005 5253 90
BIC ERFBDE8E
Geldinstitut Erfurter Bank eG
Verwendungszweck 1516-01 ÖPNV Verknüpfungspunkt Waltershausen
Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten keine Unterlagen
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
- auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
- gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe Ihrer vollständigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt k) genannten Stelle angefordert wurden,
- das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet
- o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: Vergabestelle: siehe a)
- p) Sprache in der die Angebote abgefasst sein müssen: deutsch
- q) Angebotseröffnung am 08.02.2018 um 15.30 Uhr
Ort : Stadtverwaltung Waltershausen , Borngasse 4, 99880 Waltershausen, Sitzungsraum

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten
- r) geforderte Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % v.H. der Bruttoauftragssumme
Mängelansprüchebürgschaft, unbefristet, in Höhe von 3 % der geprüften Schlussrechnungssumme, Mängelanspruchsfrist 4 Jahre

- s) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und / oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind: entfällt
- t) Rechtsform der Bietergemeinschaften: selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
- u) Nachweise zur Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzungen für die Präqualifizierung erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen.

Das Formblatt 124 ist Bestandteil der Versandunterlagen.

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:

- Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen.
- Fachkundenachweis nach ZTV-SA 97 und RSA 95
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gem. § 48 b Abs. 1, Satz 1 des Einkommenssteuergesetzes (EStG/gemäß ThürVgG § 15)
- Nachweis Haftpflichtversicherung
- Eigenerklärung zur Tariftreue und Entgeltgleichheit (§§11, 12, Abs. 2 und 15 Abs. 2 ThürVgG)
- Erklärung zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen (§11 ThürVgG)
- Nachunternehmererklärung zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen (§ 11 ThürVgG)

Zum Nachweis der Einhaltung der Regelungen des ThürVgG §§ 10, 11, 12, 15, 17 und 18 sind die entsprechenden Formblätter im Rahmen der Angebotsabgabe auszufüllen, zu unterzeichnen und mit dem Angebot vorzulegen.

- v) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 08.03.2018
- w) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A, § 19 Thüringer Vergabegesetz)

Thüringer Landesverwaltungsamt
 Jorge-Semprun-Platz 4
 99423 Weimar

Auf die Anwendung von § 19 Thür. VgG wird hingewiesen

gez. Brychcy
 Bürgermeister